



Nº DO POÇO DE VISITA	PV01	PV01A	PV02	PV03	PV04	PV05	PV06
COTA DO TERRENO	661,000	662,200	663,400	664,30	665,266	665,538	665,995
COTA DE FUNDO	659,000	660,200	661,400	662,30	663,266	663,938	664,395
PROFUNDIDADE	1,60m	2,00m	2,00m	2,00m	1,70m	1,60m	1,60m
DEGRAU	-	-	-	-	0,30m	-	-
EXTENSÃO	20,00	67,70m	67,70m	69,82m	60,20m	65,04m	65,80m
DIÂMETRO	800mm	800mm	800mm	800mm	800mm	600mm	600mm
DECLIVIDADE	0,0200m/m	0,0177m/m	0,0177m/m	0,0129m/m	0,0160m/m	0,0057m/m	0,0070m/m

PERFIL LONGITUDINAL - RUA D

REVISÕES		
DATA	REVISADO POR	DESCRIÇÃO
20/08/21	ARIVALDO	EMISSÃO INICIAL

Legenda:

COORDENADAS UTM:  
LESTE: ..... 689471,49m  
SUL: .....7928237,36m  
SISTEMA SIRGAS 2000 ZONA 22K

Av. Nicomedes Alves dos Santos, 3600 - sala 302  
B. Morada da Colina - Uberlândia MG  
karaibaassociados@gmail.com (34) 3254-8375

TÍTULO	PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL LOCAL: BAIRRO ALCIDES - CANÁPOLIS-MG	ESCALA:	FOLHA:
CIDADE:	CANÁPOLIS MG	S/ESC.	1/4
TRECHO:	RUA D	ASSINATURAS:	
PROPR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS MG		 RT: ARIVALDO OLIVEIRA JÚNIOR CREA: 5.061.062.206/D-SP	