

# **MEMORIAL DESCRITIVO DE PROJETO**

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO DE CANÁPOLIS

MUNICÍPIO: CANÁPOLIS/MG

Responsável técnico: Gustavo Ribeiro de Moura / Arquiteto / CAU:  
A92331-1

O Presente memorial tem como objetivo especificar os serviços e materiais de construção para a execução da Reforma e Ampliação do Centro Esportivo de Canápolis.

## **1. Serviços Preliminares**

Deverá ser feito a limpeza do terreno, inclusive capina e rastelamento. Deverá ser instalada a placa de obra de acordo com os padrões exigidos na norma dos recursos empregados. Deverá ser feito a marcação da obra, isolamento das áreas iniciais que necessitarão serem isoladas e posteriormente dar início as demolições necessárias e marcações.

## **2. Demolição e Retiradas**

Deve ser demolido os itens de acordo com as indicações do projeto fazendo da remoção dos mesmo o encaminhamento ao entulho com destinação correta.

## **3. Fundações**

### **3.1 (Quiosque)**

A Fundação será com estaca broca de concreto definida em projeto. Os baldrames em concreto armado, deverão ser impermeabilizados com pintura asfáltica, sendo aplicadas no mínimo 2 demãos em cada face. As formas serão de madeira compensada resinada.

### **3.2 (Quadra de areia)**

A Fundação será com estaca broca de concreto definida em projeto. Os baldrames em concreto armado, deverão ser impermeabilizados com pintura asfáltica, sendo aplicadas no mínimo 2 demãos em cada face. As formas serão de madeira compensada resinada.

#### **4. Estrutura**

A execução deve rigorosamente ser de acordo ao projeto obedecendo os itens previstos em planilha.

##### **4.1 (Quiosque)**

Estrutura em eucalipto autoclavado.

##### **4.2 (Quadra de areia)**

Estrutura convencional de concreto armado.

##### **4.3 (Banco de Reservas)**

Estrutura metálica.

#### **5. Alvenaria**

##### **5.1 (Quiosque)**

As alvenarias de elevação deverão ser executadas, em blocos cerâmicos vazados na horizontal assentados com argamassa de cimento e areia. Elas serão revestidas em camadas de chapisco, emboço, reboco e receber revestimentos e pintura.

##### **5.2 (Quadra de areia)**

As alvenarias de elevação deverão ser executadas, em blocos cerâmicos vazados na horizontal assentados com argamassa de cimento e areia. Elas serão revestidas em camadas de chapisco, emboço, reboco e receber pintura.

#### **6. Cobertura**

Deverão ser seguidas todas as especificações do projeto arquitetônico quanto às dimensões e inclinações do telhado.

##### **6.1 (Quiosque)**

Cobertura com estrutura em eucalipto sob telha americana branca.

##### **6.2 (Banco de Reservas)**

Cobertura de policarbonato com estrutura metálica.

#### **7. Esquadrias**

O quadro de esquadrias está presente no projeto. Na planilha contempla a inserção de novas esquadrias, as demais serão reutilizadas.

### **7.1 (Quiosque)**

Terá (3) três portas em alumínio tipo veneziana com guarnição e abertura simples.

Terá (4) quatro janelas em alumínio e vidro com guarnição e abertura maximizar.

## **8. Fixo e Sanitário**

A instalação deve rigorosamente ser de acordo ao projeto obedecendo os itens previstos em planilha.

Terá (9) Nove Bancos de madeira com estrutura metálica.

### **8.1 (Quiosque)**

(1) uma pia com torneira metálica e com cuba de aço inoxidável embutida em granito cinza andorinha.

(1) uma bancada de granito cinza andorinha apoiada em alvenaria.

(2) duas cubas de louça branca em formato oval com torneira metálica.

(2) duas Bacias Sanitária (Vaso) de louça convencional.

### **8.2 (Quiosque)**

(2) Dois bancos com placa de concreto armado, pré-moldado apoiada em alvenaria com blocos de concreto estrutural.

(1) uma mesa com placa de concreto armado, pré-moldado apoiada em alvenaria com blocos de concreto estrutural.

## **9. Acabamento**

Será executado de acordo com o projeto, acessos por meio de passeio (calçada) como piso de concreto usinado moldado in loco com acabamento convencional.

### **9.1 Piso**

#### **9.1.1 (Quiosque)**

Todo o piso será de porcelanato polido 60x60 e deverá ser assentado com utilização de argamassa colante industrializada, inclusive rejunte.

#### **9.1.2 (Quadra de Areia)**

Todo o piso será de areia.

#### **9.1.3 (Banco de Reservas)**

Todo o piso será de concreto usinado moldado in loco com acabamento convencional.

## **9.2 Teto**

### **9.2.1 (Quiosque)**

#### **(WC Feminino)**

Terá forro com placas de gesso acartonado emassadas com massa corrida (PVA) sob tinta látex Branco neve.

#### **(WC Masculino)**

Terá forro com placas de gesso acartonado emassadas com massa corrida (PVA) sob tinta látex Branco neve.

#### **(Depósito)**

Terá forro com placas de gesso acartonado emassadas com massa corrida (PVA) sob tinta látex Branco neve.

## **9.3 Parede**

### **9.3.1 (Quiosque)**

Todas as paredes serão emassadas com massa corrida (PVA) sob tinta acrílica Branco gelo.

### **9.3.2 (Quadra de areia)**

Todas as paredes serão emassadas com massa corrida (PVA) sob tinta acrílica Branco gelo.

## **9.4 Rodapé**

### **9.4.1 (Quiosque)**

Todo o rodapé será em cerâmica esmaltada com altura de 10cm.

## **10. Serviços Complementares**

Toda a obra deverá ser entregue totalmente limpa, interna e externamente. A limpeza abrangerá vidros, pisos, ladrilhos, ferragens, revestimentos, aparelhos, dentre outros. Deverá ser executada a remoção de manchas e salpicos de tinta, encerramento e lustração dos pisos. Deverão ser feitos os retoques, correções e finalizações aonde se fizerem necessárias, sendo a obra considerada concluída, somente após a verificação do funcionamento perfeito de todas as instalações, equipamentos e aparelhos e sanitários. Deverá ser respeitada o calçamento previsto em projeto.

