

COMPOSIÇÕES					
FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO
COMPOSIÇÃO	COMP001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	U		20.931,80
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	220	48,340
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100	102,970
COMPOSIÇÃO	COMP002	CADASTRO DE REDES, INCLUSIVE DESENHISTA	M		1,43
SINAPI	88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,036	18,520
SINAPI	90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,010	39,010
SINAPI	92138	CAMINHONETE COM MOTOR Á DIESEL, POTENCIA 180 CV, CABINE DÚPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF 11/2015	CHP	0,004	92,690
COMPOSIÇÃO	COMP003	RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO	M		24,38
SINAPI-I	9813	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)	M	1,00	5,20
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	24,510
SINAPI	88316	SERVENTEN COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	18,530
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIADE MENOR OU IGUAL Á 1,30 M. AF_10/2017	M3	0,18	73,300
SINAPI	93382	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUEETE	M3	0,18	23,680

DARLAN DE FREITAS MOURA - CREA: 34718/D-MG